

**SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIÓRKOWE, ROBOTY ZIEMNE**

***BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI (CENTRUM
ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA
PRZYCHODNI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ
TECHNICZNĄ
ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA***

Inwestor: Centrum Zdrowia Tuchów sp. z o.o.
ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów

Opracowanie: mgr inż. arch. Aneta Kuta
nr. upr. MPOIA/036/2005
w specjalności architektonicznej

listopad 2024r.

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA)	
Działka nr 1818/2, Tuchów, gm. Tuchów, identyf. działki: 121610_4.0001.1818/2	LISTOPAD 2024 r.

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, ziemnych związanych z budową budynku przychodni (Centrum Zdrowia Psychicznego, administracja przychodni) wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 1818/2 w Tuchowie, gmina Tuchów w ramach zamiennego pozwolenia na budowę – część północna budynku.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, zgodnie z zasadami wykonywania robót rozbiórkowych oraz niniejszej specyfikacji takich jak:

Roboty rozbiórkowe i ziemne:

- wycinka drzew, wykonanie wszelkich robót rozbiórkowych na terenie, na którym ma być zlokalizowany nowy budynek, rozebranie istniejących nawierzchni utwardzonych w miejscu planowanej lokalizacji nowego budynku – wg pierwotnej dokumentacji do pozwolenia na budowę
- wykopy pod fundamenty projektowanej części północnej budynku
- przejścia między częścią północną i południową budynku – należy je uwzględnić przy budowie obu części budynku. Na obecnym etapie budowa nie została jeszcze rozpoczęta, więc nie ma konieczności wyburzania w tym miejscu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

Głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi urodzajnej.

Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

Odkład – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.

Pozostałe określenia podstawowe i definicje wynikają z polskich norm, przepisów i literatury technicznej oraz Specyfikacji Ogólnej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do wykonania rozbiórek należy sporządzić plan „BIOZ”.

1.6. Dokumentacja.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

2. Materiały

Nie występują jeżeli chodzi o prace rozbiórkowe i ziemne.

Do wykonania wyżej wymienionych robót ziemnych materiały nie występują, ewentualnie, poza wykonaniem wykopów w osłonie ścianek szczelnych, jeśli powstanie taka potrzeba. Konstrukcja ścianek szczelnych powinna być taka, aby zabezpieczyć wykop przed napływem wody z zewnątrz, a ściany wykopu przed osuwaniem się.

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA)	
Działka nr 1818/2, Tuchów, gm. Tuchów, identyf. działki: 121610_4.0001.1818/2	LISTOPAD 2024 r.

3. Sprzęt.

Do robót rozbiórkowych:

Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu metodą mechaniczną lub ręczną.

Do robót ziemnych.

Roboty ziemne prowadzone będą na zewnątrz budynku w celu wykonania fundamentów budynku oraz infrastruktury technicznej i nawierzchni utwardzonych.

Przewiduje się również rozbiórki metodą ręczną.

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych i rozbiórkowych powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:

- odpajania i wydobywania gruntów oraz przewidzianych do rozbiórki części ścian i tynków (narzędzia mechaniczne, małe koparki, młoty pneumatyczne, zrywarki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- ręcznego transportu gruzu i mas ziemnych (taczki, wiadra, itp.)
- transportu mas ziemnych i gruzu przy pomocy taśmociągu lub innego sprzętu mechanicznego który dałoby się zaadaptować do miejscowych warunków
- transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, itp.) – gruz i masy ziemne powinny zostać załadowane i wywiezione przy pomocy większego sprzętu
- sprzętu zagęszczającego (ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Roboty mogą być wykonywane ręcznie i mechanicznie, a sprzęt winien być dobrany przez wykonawcę w projekcie organizacji robót i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zaleca się prowadzenie robót w sposób, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na istniejący obiekt, oraz na właściwości gruntu zalegającego poniżej dolnej płaszczyzny wykopu. Rodzaje sprzętu używanego do pozostałych robót omówionych w niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BLOZ zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczane do robót.

4. Transport.

Transport materiałów z rozbiórki powinien odbywać się środkami transportu, wynikającymi z projektu organizacji robót rozbiórkowych.

Transport gruntów i gruzu:

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odpajania i załadunku oraz odległości transportu i warunków miejscowych. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu dostosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru.

5. Wykonanie robót.

Roboty przygotowawcze;

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: teren ogrodzić, oznakować zgodnie z wymogami BHP, odciąć istniejące zasilanie w energię elektryczną (ze względu na niebezpieczeństwo porażenia), odciąć wodę i inne instalacje w budynkach przeznaczonych do wyburzenia.

Roboty rozbiórkowe:

Roboty rozbiórkowe można wykonać metodą mechaniczną lub ręcznie w sposób nie komplikujący i nie opóźniający prac pozostałych. Prace te należy przeprowadzić pod nadzorem Inspektora Nadzoru.

Powstały gruz wynieść z terenu budowy i załadować na samochód oraz wywieźć poza teren inwestycji w specjalnie w tym celu wyznaczone, dozwolone, miejsce.

Roboty ziemne:

Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych należy: wyznaczyć kontur i miejsca prowadzenia robót ziemnych,

Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie od budowy urządzeń stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.

BUDOWA BUDYNKU PRZYCHODNI (CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO, ADMINISTRACJA PRZYCHODNI) WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ (ZAMIENNE POZWOLENIE NA BUDOWĘ – CZĘŚĆ PÓŁNOCNA)	
Działka nr 1818/2, Tuchów, gm. Tuchów, identyf. działki: 121610_4.0001.1818/2	LISTOPAD 2024 r.

6. Kontrola jakości.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych i rozbiórkowych powinny być wykonane zgodnie z normami i przepisami.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót ziemnych i rozbiórkowych oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:

- zgodność wykonania robót z dokumentacją
- prawidłowość wytyczenia robót w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- wymiary wykopów
- zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.

Ponadto kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: zgodności wbudowywanych materiałów i wyrobów budowlanych z wymaganiami zawartymi w projekcie, stosownych normach i aprobatkach technicznych, niniejszej specyfikacji, oraz zasadami współczesnej sztuki budowlanej. W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót z Planem BIOZ.

7. Obmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest:

- 1 m³ - objętości gruntu, rozbieranych elementów murowanych i betonowych, oraz kubatura uzupełnianych elementów betonowych i murowanych,
- 1 m² - rozbieranych ścian, nawierzchni, posadzek i tynków,
- szt. i kg - elementów z odzysku
- szt. – zdemontowanych drzwi i okien

8. Odbiór robót.

Roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Roboty rozbiórkowe podlegają odbiorowi częściowemu przez Inspektora Nadzoru.

9. Podstawa płatności.

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w niniejszej SST i odebrane przez Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach miary podanych w niniejszej specyfikacji technicznej.

10. Uwagi szczegółowe oraz przepisy związane.

Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-B-02481:1998 Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.