



Ława Ł6 wg projektu pierwotnego

UWAGA:

1. Przed rozpoczęciem prac wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunek należy rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami branżowymi.
3. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych.
4. Należy zabezpieczyć wykop przed osuwaniem się gruntu Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimowy.
5. Wszystkie fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu (C12/15) grubości min.10cm wylanego na warstwie nośnej
6. Izolacja fundamentów wg Projektu Architektonicznego
7. Wymagany jest odbiór gruntu w wykopie przez uprawnionego geologa.
8. Z fundamentów należy wypuścić startery zbrojenia słupów żelbetowych.
9. Rzut fundamentów na Rys. nr.1

BETON: C25/30 W8
STAL: B500SP
otulina: c_{nom}=50mm

<div>LCD PROJEKT</div> <div>KONSTRUKCJE BUDOWLANE</div> <div>LESZEK CICH tel.0696-630-673, www.lcdprojekt.pl</div>			<div>OBIEKT:</div> <div>BUDYNEK PRZYCHODNI C.Z.P., Administracja Tuchów działka nr: 1818/2 część północna</div>		
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. LESZEK CICH MAP/0008/PWOK/05 specj. konstrukcyjno-budowlana	PODPIS:		FAZA:	BRANŻA:	
			PROJEKT TECHNICZNY ZAMIENNY		KONSTRUKCJA
			NAZWA RYSUNKU:		
			SZCZEGÓŁY FUNDAMENTÓW		
SPRAWDZIŁ: mgr inż. BOŻENA TRZPIS 153/2001 specj. konstrukcyjno-budowlana	PODPIS:		DATA:	ARKUSZ:	SKALA:
			LISTOPAD 2024r	A3	1:100
			NR PROJEKTU:		NR RYSUNKU:
			019-AK-2024		5