

## SKALA 1:100



1. Przed rozpoczęciem prac wymiary sprawdzić na budowie.
2. Rysunek należy rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami branżowymi.
3. Wszelkie prace prowadzić pod nadzorem osób do tego uprawnionych.
4. Należy zabezpieczyć wykop przed osuwaniem się gruntu. Wykopu fundamentowego nie można pozostawić niezabezpieczonego na okres zimy.
5. Wszystkie fundamenty wykonać na warstwie chudego betonu (C12/15) grubości ok.10cm posadowionego na warstwie nośnej.
6. Izolacja fundamentów wg Projektu Architektonicznego.
7. Wymagany jest odbiór gruntu w wykopie przez uprawnionego geologa.
8. Z fundamentów należy wypuścić startery zbrojenia słupów, szybu i schodów żelbetowych.
9. Szczegóły fundamentów na Rys. nr. 5 i 6

BETON: C25/30 W8  
STAL: B500SP

<div><div>LCD</div><div>PROJEKT</div></div> <div>KONSTRUKCJE BUDOWLANE</div> <div>LESZEK CICH tel.0696-630-673, www.lcdprojekt.pl</div>		<div>OBIEKT:</div> <div>BUDYNEK PRZYCHODNI C.Z.P, Administracja</div> <div>Tuchów działka nr: 1818/2</div> <div>część północna</div>	
<div>PROJEKTOWAŁ:</div> <div>mgr inż.</div> <div>LESZEK CICH</div> <div>MAP/0008/PWOK/05</div> <div>specj. konstrukcyjno-budowlana</div>	<div>PODPIS:</div>	<div>FAZA:</div> <div>P. WYKONAWCZY</div> <div>ZAMIENNY</div> <div>NAZWA RYSUNKU:</div> <div>RZUT FUNDAMENTÓW – plan pozycji</div>	<div>BRANŻA:</div> <div>KONSTRUKCJA</div>
<div>NR. PROJEKTU:</div> <div>019-AK-2024</div>	<div>ARKUSZ:</div> <div>—</div>	<div>SKALA:</div> <div>1:100</div>	<div>DATA:</div> <div>LISTOPAD 2024r</div> <div>1A</div>